

商城县人民医院医技楼放射防护工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

年 月 日

商城县人民医院医技楼放射防护工
程


招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：

丁楠

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 商城县人民医院医技楼放射防护工程

标段:

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		铅靶机房						
1	010804007001	特种门	1. 铅防护电动推拉门:FHM1521 2. 全不锈钢饰面:304不锈钢饰面 3. 铅板铅含量:4mmpb 4. 门体规格:1500*2100mm 5. 门窗套做法:十八厘板基层, 304不锈钢面层 6. 其他要求:门框缝隙防护处理, 符合图纸设计要求	樘	1			
2	010804007002	特种门	1. 铅防护手动平开门:FHM1021 2. 全不锈钢饰面:304不锈钢饰面 3. 铅板铅含量:4mmpb 4. 门体规格:1000*2100mm 5. 门窗套做法:十八厘板基层, 304不锈钢面层 6. 其他要求:门框缝隙防护处理, 符合图纸设计要求	樘	1			
3	010807001001	铅玻璃观察窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1500mm*1000mm 2. 铅含量:4mmpb 3. 防护框:十八厘板基层, 304不锈钢面层 4. 其他要求:门框缝隙防护处理, 符合图纸设计要求	樘	1			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 商城县人民医院医技楼放射防护工程 标段: 第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011003003001	墙体防护	1. 涂料面层厚度: 4mm 2. 主材质: 防辐射涂料、107胶水、水泥、钢丝网、防裂网 3. 防辐射涂料配比: 防辐射涂料: 水泥: 107胶水=4:1:0.1 4. 防辐射涂层每层厚度5mm, 自然风干48小时后, 方可进行下一层; 5. 每层互相交替加钢丝网和防裂网, 确保防辐射涂料防护层坚固, 无裂痕, 无空鼓, 防护均匀;	m2	47.04			
5	011302001001	钢架铅板防护吊顶	1. 铅板铅含量: 4mmPb 2. 40*80*3镀锌方钢管制作承重顶@600*800 3. 基层材料品种、规格: 十八厘板 4. 面层: 铅板	m2	15.08			
		分部小计						
		胃肠机房						
1	010804007003	特种门	1. 铅防护电动推拉门: FHM1521 2. 全不锈钢饰面: 304不锈钢饰面 3. 铅板铅含量: 4mmPb 4. 门体规格: 1500*2100mm 5. 门窗套做法: 十八厘板基层, 304不锈钢面层 6. 其他要求: 门框缝隙防护处理, 符合图纸设计要求	樘	1			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 商城县人民医院医技楼放射防护工程 标段: 第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	010804007004	特种门	1. 铅防护手动平开门: FHM1021 2. 全不锈钢饰面: 304 不锈钢饰面 3. 铅板铅含量: 4mmpb 4. 门体规格: 1000*2100mm 5. 门窗套做法: 十八厘板基层, 304 不锈钢面层 6. 其他要求: 门框缝隙防护处理, 符合图纸设计要求	樘	1			
3	010807001002	铅玻璃观察窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 1500mm*1000mm 2. 铅含量: 4mmpb 3. 防护框: 十八厘板基层, 304 不锈钢面层 4. 其他要求: 门框缝隙防护处理, 符合图纸设计要求	樘	1			
4	011003003003	墙体防护	1. 涂料面层厚度: 45mm 2. 主材质: 防辐射涂料、107胶水、水泥、钢丝网、防裂网 3. 防辐射涂料配比: 防辐射涂料: 水泥: 107胶水=4:1:0.1 4. 防辐射涂层每层厚度5mm, 自然风干48小时后, 方可进行下一层; 5. 每层互相交替加钢丝网和防裂网, 确保防辐射涂料防护层坚固, 无裂痕, 无空鼓, 防护均匀;	m ²	69.45			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 商城县人民医院医技楼放射防护工程 标段: 第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
5	011302001002	钢架铅板防护吊顶	1. 铅板铅含量: 4mmpb 2. 40*80*3镀锌方钢管制作承重顶@600*800 3. 基层材料品种、规格: 十八厘板 4. 面层: 铅板	m2	36.84			
		分部小计						
		DR1机房						
1	010804007005	特种门	1. 铅防护电动推拉门: FHM1521 2. 全不锈钢饰面: 304不锈钢饰面 3. 铅板铅含量: 4mmpb 4. 门体规格: 1500*2100mm 5. 门窗套做法: 十八厘板基层, 304不锈钢面层 6. 其他要求: 门框缝隙防护处理, 符合图纸设计要求	樘	1			
2	010804007006	特种门	1. 铅防护手动平开门: FHM1021 2. 全不锈钢饰面: 304不锈钢饰面 3. 铅板铅含量: 4mmpb 4. 门体规格: 1000*2100mm 5. 门窗套做法: 十八厘板基层, 304不锈钢面层 6. 其他要求: 门框缝隙防护处理, 符合图纸设计要求	樘	1			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 商城县人民医院医技楼放射防护工程 标段: 第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	010807001003	铅玻璃观察窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 1500mm*1000mm 2. 铅含量: 4mmpb 3. 防护框: 十八厘板基层, 304不锈钢面层 4. 其他要求: 门框缝隙防护处理, 符合图纸设计要求	樘	1			
4	011003003004	墙体防护	1. 涂料面层厚度: 4.5mm 2. 主材质: 防辐射涂料、107胶水、水泥、钢丝网、防裂网 3. 防辐射涂料配比: 防辐射涂料: 水泥: 107胶水=4:1:0.1 4. 防辐射涂层每层厚度5mm, 自然风干48小时后, 方可进行下一层; 5. 每层互相交替加钢丝网和防裂网, 确保防辐射涂料防护层坚固, 无裂痕, 无空鼓, 防护均匀;	m ²	69.36			
5	011302001003	钢架铅板防护吊顶	1. 铅板铅含量: 4mmpb 2. 40*80*3镀锌方钢管制作承重顶@600*800 3. 基层材料品种、规格: 十八厘板 4. 面层: 铅板	m ²	36.84			
		分部小计						
		DR2机房						
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 商城县人民医院医技楼放射防护工程

标段:

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010804007007	特种门	1. 铅防护电动推拉门:FHM1521 2. 全不锈钢饰面:304不锈钢饰面 3. 铅板铅含量:4mmpb 4. 门体规格:1500*2100mm 5. 门窗套做法:十八厘板基层, 304不锈钢面层 6. 其他要求:门框缝隙防护处理, 符合图纸设计要求	樘	1			
2	010804007008	特种门	1. 铅防护手动平开门:FHM1021 2. 全不锈钢饰面:304不锈钢饰面 3. 铅板铅含量:4mmpb 4. 门体规格:1000*2100mm 5. 门窗套做法:十八厘板基层, 304不锈钢面层 6. 其他要求:门框缝隙防护处理, 符合图纸设计要求	樘	1			
3	010807001004	铅玻璃观察窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1500mm*1000mm 2. 铅含量:4mmpb 3. 防护框:十八厘板基层, 304不锈钢面层 4. 其他要求:门框缝隙防护处理, 符合图纸设计要求	樘	1			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 商城县人民医院医技楼放射防护工程						第 7 页 共 11 页		
标段:						金 额 (元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011003003005	墙体防护	1. 涂料面层厚度:45mm 2. 主材质: 防辐射涂料、107胶水、水泥、钢丝网、防裂网 3. 防辐射涂料配比: 防辐射涂料: 水泥: 107胶水=4:1:0.1 4. 防辐射涂层每层厚度5mm, 自然风干48小时后, 方可进行下一层; 5. 每层互相交替加钢丝网和防裂网, 确保防辐射涂料防护层坚固, 无裂痕, 无空鼓, 防护均匀;	m2	69.36			
5	011302001004	钢架铅板防护吊项	1. 铅板铅含量:4mmpb 2. 40*80*3镀锌方钢管制作承重顶@600*800 3. 基层材料品种、规格:十八厘板 4. 面层:铅板	m2	36.84			
		分部小计						
		双源CT机房						
1	010804007009	特种门	1. 铅防护电动推拉门:FHM1521 2. 全不锈钢饰面:304不锈钢饰面 3. 铅板铅含量:4mmpb 4. 门体规格:1500*2100mm 5. 门窗套做法:十八厘板基层, 304不锈钢面层 6. 其他要求:门框缝隙防护处理, 符合图纸设计要求	樘	1			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 商城县人民医院医技楼放射防护工程 标段: 第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	010804007010	特种门	1. 铅防护手动平开门:FHM1021 2. 全不锈钢饰面:304不锈钢饰面 3. 铅板铅含量:4mmpb 4. 门体规格:1000*2100mm 5. 门窗套做法:十八厘板基层, 304不锈钢面层 6. 其他要求:门框缝隙防护处理, 符合图纸设计要求	樘	2			
3	010807001005	铅玻璃观察窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1500mm*1000mm 2. 铅含量:4mmpb 3. 防护框:十八厘板基层, 304不锈钢面层 4. 其他要求:门框缝隙防护处理, 符合图纸设计要求	樘	1			
4	011003003006	墙体防护	1. 涂料面层厚度:4.5mm 2. 主材质:防辐射涂料、107胶水、水泥、钢丝网、防裂网 3. 防辐射涂料配比:防辐射涂料:水泥:107胶水=4:1:0.1 4. 防辐射涂层每层厚度5mm, 自然风干48小时后, 方可进行下一层; 5. 每层互相交替加钢丝网和防裂网, 确保防辐射涂料防护层坚固, 无裂痕, 无空鼓, 防护均匀;	m ²	146.65			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 商城县人民医院医技楼放射防护工程

标段:

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
5	011003003008	地面防护	1. 涂刷部位: 地面 2. 涂料品种、刷涂遍数、厚度: 防辐射涂料: 水泥: 107 胶水 4:1:0.1, 厚度 45mm 内掺钢丝网、防裂网 3. 防辐射涂层每层厚度 5mm, 自然风干 48 小时后, 方可进行下一层; 4. 每层互相交替加钢丝网和防裂网, 确保防辐射涂料保护层坚固, 无裂痕均匀; 5. 其他要求: 符合图纸设计要求	m ²	58.73			
		分部小计						
		DSA 机房						
1	010804007012	特种门	1. 铅防护电动推拉门: FHM1521 2. 全不锈钢饰面: 304 不锈钢饰面 3. 铅板铅含量: 4mmPb 4. 门体规格: 1500*2100mm 5. 门窗套做法: 十八厘板基层, 304 不锈钢饰面 6. 其他要求: 门框缝隙防护处理, 符合图纸设计要求	樘	2			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 10 页 共 11 页

工程名称: 商城县人民医院医技楼放射防护工程						标 段:		金 额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合 价	其 中	
								暂估价	
2	010804007013	特种门	1. 铅防护手动平开门:FHM1021 2. 全不锈钢饰面:304不锈钢饰面 3. 铅板铅含量:4mmpb 4. 门体规格:1000*2100mm 5. 门窗套做法:十八厘板基层, 304不锈钢面层 6. 其他要求:门框缝隙防护处理, 符合图纸设计要求	樘	1				
3	010807001006	铅玻璃观察窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1500mm*1000mm 2. 铅含量:4mmpb 3. 防护框:十八厘板基层, 304不锈钢面层 4. 其他要求:门框缝隙防护处理, 符合图纸设计要求	樘	1				
4	011003003009	墙体防护	1. 涂料面层厚度:4.5mm 2. 主材质: 防辐射涂料、107胶水、水泥、钢丝网、防裂网 3. 防辐射涂料配比: 防辐射涂料: 水泥: 107胶水=4:1:0.1 4. 防辐射涂层每层厚度5mm, 自然风干48小时后, 方可进行下一层; 5. 每层互相交替加钢丝网和防裂网, 确保防辐射涂料防护层坚固, 无裂痕, 无空鼓, 防护均匀;	m ²	146.65				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

第 11 页 共 11 页

标段:

	合 计	
--	-----	--

表—08

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 商城县人民医院医技楼放射防护工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称: 商城县人民医院医技楼放射防护工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

表—13